



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakts:

Objekts: 1,5 stāvu māja LivaLux 164XL / 4x5 soļi

Plānojums: Standarta

## Tāme

### Papildkomplektācija

Nr.	Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €
1	Transports, celšanas tehnika, plānojums <input type="checkbox"/> Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no objekta attāluma!) * <input type="checkbox"/> Ģenerators pamatu montāžai (ja pamatu izbūves laikā nav pieejams elektrības pieslēgums) <input type="checkbox"/> Ūdens pamatu izbūvei (ja pamatu betonēšanas laikā nav pieejams ūdens (nepieciešams ~0,5m3)) <input type="checkbox"/> Mājas plānojums spoguļskatā	0,00 300,00 100,00 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Piemaksas jumta segumiem <input checked="" type="radio"/> Standarta jumta segums Katepal Rocky šindeļi (bāze) <input type="radio"/> IKO Cambridge laminēto bituma šindeļu segums <input type="radio"/> Trapecveida metāla jumta segums TP20, pārklājums POLYESTER (ar latojumiem) <input type="radio"/> Tērauda metāldakstiņu segums, pārklājums POLYESTER (ar latojumiem) <input type="radio"/> Tērauda jumta segums Classic, pārklājums PURAL (ar latojumiem) <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema (ar latojumiem) <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema Candor (ar latojumiem, glancēta virsma) <input type="radio"/> Plakano betona dakstiņu segums Benders Carisma (ar latojumiem) <input type="checkbox"/> PURAL pārklājums trapecveida vai metāldakstiņu jumta segumiem <input type="checkbox"/> Cauruļveida sniega aiztures barjeras (vienā joslā pa apakšējo jumta malu)	0,00 624,31 2821,65 2746,72 6547,41 2805,06 3116,92 5643,48 1125,09 1834,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm <input type="checkbox"/> Koka logi divās krāsās <input type="checkbox"/> Krāsotas alumīnija uzlikas koka logiem BUG HOLZ+ (standarta logu komplektam) <input type="checkbox"/> Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE TS2000 un vērējroka ar fiksāciju <input type="checkbox"/> Ārdurvju dizaina izmaiņas <input type="checkbox"/> Bīdāmā vērtne HKS 200Z viesistabas lielajam logam (bīdās 1/2 no loga) <input type="checkbox"/> Caurejošs rokturis, slēgšanas cilindrs un paplatināta vērtne bīdāmajām durvīm <input type="checkbox"/> Papildus loga vērtne 900mm neveramajās logu daļās 1 ▼ <input type="checkbox"/> Palielināts 1.st. halles stūra vitrīnas logs aizmugures gala fasādē, izmaiņas paneļos un apšuvumos <input type="checkbox"/> Papildus vitrīna (1980x2390mm) 1.st. hallē mājas aizmugures fasādē, izmaiņas paneļos un apšuvumos <input type="checkbox"/> Paaugstināts virtuves logs virs letes, izmaiņas sienas paneļos un apšuvumos <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (1.st. vannas istaba, katlu telpa) 1 ▼ <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (2.stāva logi) 1 ▼ <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis) 1 ▼ <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (bīdāmā vērtne dzīvojamā istaba) 286,61 <input type="checkbox"/> Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi (1 kompl.) 1 ▼ 52,00 <input type="checkbox"/> Piemaksa par bīdāmu insektu sietu bīdāmajai loga vērtnei (1 kompl.) 45,50	484,42 4939,46 113,46 150,00 982,08 165,00 324,00 851,50 1339,00 390,00 145,40 159,64 226,45 220,11 286,61 52,00 45,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Piemaksas Velux jumta logu komplektiem ar divkameru stikla paketēm (3K stiklojums) <input type="checkbox"/> Velux GGL3066 MK06 (780x1180, Uw=1,0W/m2K) ar ailes apdari un pieslēgumu 1 ▼ <input type="checkbox"/> Velux GGL3066 MK08 (780x1400, Uw=1,0W/m2K) ar ailes apdari un pieslēgumu 1 ▼ <input type="checkbox"/> Velux GGL3062 MK06 (780x1180, Uw=0,83W/m2K) ar ailes apdari un pieslēgumu 1 ▼ <input type="checkbox"/> Velux GGL3062 MK08 (780x1400, Uw=0,83W/m2K) ar ailes apdari un pieslēgumu 1 ▼	1143,88 1204,72 1278,35 1328,89	0,00 0,00 0,00 0,00

5	Piemaksas ārējai paneļu apdarei			
	<input checked="" type="radio"/>	Kombinētā apdare ar koka dēlišiem un apmetumu (bāze)		0,00 0,00
	<input type="radio"/>	Visi sienu paneļi ar koka dēlišu apšuvumu (dēlišu krāsojums puscaurspīdīgs Remmers GW310)		-434,95 0,00
	<input type="radio"/>	Visi sienu paneļi ar dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit		2578,05 0,00
6	Piemaksas balkoniem, franču balkonu stiklojums			
	<input type="checkbox"/>	Balkons 2 soļi (4,14 x 1,1m) ar horizontālām koka margām	1 ▼	1877,93 0,00
	<input type="checkbox"/>	Balkons 3 soļi (6,28 x 1,1m) ar horizontālām koka margām	1 ▼	2194,32 0,00
	<input type="checkbox"/>	Balkons 4 soļi (8,62 x 1,1m) ar horizontālām koka margām	1 ▼	2544,57 0,00
	<input type="checkbox"/>	Balkons 2 soļi (4,14 x 1,1m) ar 8mm caurspīdīga rūdīta stikla margu	1 ▼	2270,07 0,00
	<input type="checkbox"/>	Balkons 3 soļi (6,28 x 1,1m) ar 8mm caurspīdīga rūdīta stikla margu	1 ▼	2704,48 0,00
	<input type="checkbox"/>	Balkons 4 soļi (8,62 x 1,1m) ar 8mm caurspīdīga rūdīta stikla margu	1 ▼	3187,30 0,00
	<input type="checkbox"/>	Tonēts stikls balkonu margām (Grey, Bronze)		0,00 0,00
	<input type="checkbox"/>	Franču balkona stiklojums (10mm caurspīdīgs, rūdīts) 2.stāva augsto logu vērtņēm	1 ▼	350,40 0,00
	<input type="checkbox"/>	Tonēts stikls franču balkoniem (Grey, Bronze)		26,46 0,00
<input type="checkbox"/>	Balkona atbalsta un šķērssiņu komplekts mājas galā ar noseprofiliem (pilns platums)	1 ▼	1142,68 0,00	
7	Piemaksa iekšdurvju tipam			
	<input checked="" type="radio"/>	Priedes koka iekšdurvis (bāze)		0,00 0,00
	<input type="radio"/>	Finierētas oša masīvkoka iekšdurvis		572,00 0,00
	<input type="checkbox"/>	33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm	1 ▼	77,60 0,00
<input type="checkbox"/>	Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm	1 ▼	63,00 0,00	
8	Piemaksa kāpņu tipam un komplektācijai			
	<input checked="" type="radio"/>	Priedes sistēmkāpnes ar nerūsējoša metāla reliņiem (bāze)		0,00 0,00
<input type="radio"/>	Līmēta oša masīvkoka kāpnes ar nerūsējoša metāla reliņiem		756,96 0,00	
9	Piemaksas grīdas segumiem istabās un gaitenī			
	<input checked="" type="radio"/>	Lamināts EGGER PRO Classic (dēlis 12x193x1292mm, 33.kl., 4V) / bāze		0,00 0,00
	<input type="radio"/>	Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (dēlis 8x190x1380mm,32.kl., 4V)		1271,82 0,00
	<input type="radio"/>	Lamināts Quick Step, sērija MAJESTIC (dēlis 9,5x240x2050mm 32.kl., 4V)		3270,48 0,00
	<input type="radio"/>	Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL		2838,15 0,00
	<input type="radio"/>	Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON		3499,20 0,00
	<input type="radio"/>	Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE		6306,24 0,00
	<input type="radio"/>	Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN		7344,14 0,00
	<input type="checkbox"/>	ROCKO vinila grīdas segums ar apakšklāju katlu telpai (pieejams vienā tonī)		369,73 0,00
	<input type="checkbox"/>	Ieejas gaitenis un/vai virtuves zona bez grīdas segumiem (flīzē Pasūtītājs)		0,00 0,00
<input type="checkbox"/>	Dažādi grīdas segumu veidi vai toņi dzīvojamās telpās		0,00 0,00	
10	Elektroinstalācijas papildkomplekti			
	<input type="checkbox"/>	Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieņiem + pārsprieguma aizsardzības automāts		856,64 0,00
	<input type="checkbox"/>	55x110mm kanāls ar iestrādi sienā TV vadiem un kabeļiem	1 ▼	63,40 0,00
	<input type="checkbox"/>	Datu kabeļa (Cat5e) instalācija ar1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai)	1 ▼	64,20 0,00
	<input type="checkbox"/>	Signalizācijas un dūmu devēju kabeļu (8x0,2) instalācija + iebūvējama 24 moduļu sadales kārba		242,73 0,00
	<input type="checkbox"/>	IP video novērošanas kabeļa instalācija vienai kamerai (5.kategorijas datu kabelis)	1 ▼	46,01 0,00
	<input type="checkbox"/>	Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm2)		154,02 0,00
	<input type="checkbox"/>	Domofona datu kabeļa izvads (UTP Cat5E)		106,17 0,00
	<input type="checkbox"/>	Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm2)		191,50 0,00
	<input type="checkbox"/>	Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm2)		131,97 0,00
	<input type="checkbox"/>	Elektropieslēguma izvads elektroauto uzlādes stacijai (CYKY 5x4,0mm2, max.11kW iekārtām)		337,48 0,00
	<input type="checkbox"/>	Krāsainie Schneider Sedna Design slēdži un rozetes ar rāmišiem (Alumīnijs, Antracīts)		381,57 0,00
	<input type="checkbox"/>	Papildus rozešu vai apgaismojuma izvada vieta	1 ▼	40,00 0,00
	<input type="checkbox"/>	Solārie kabeļi (4mm2) un jumta izvads vēlākai solāro paneļu montāžai un pieslēgšanai mājā		398,26 0,00

11	1.stāva siltās grīdas kolektors, vadības automātika un termostati					
	<input type="checkbox"/>	Siltās grīdas kolektors Kermi ar noslēgarmatūru un virssienas montāžas skapis	607,53	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Siltās grīdas automātika ENGO (termostati EASY230 (mazais displejs), izpildmehānismi un slēguma modulis	468,48	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Piemaksa / ENGO E10 WiFi programmējami un attālināti vadāmi telpu termostati	230,40	0,00		
12	2.stāva siltās grīdas kolektors, vadības automātika un termostati					
	<input type="checkbox"/>	2.siltās grīdas pievadtrase, kolektors Kermi ar noslēgarmatūru un iebūvējams montāžas skapis	674,90	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Siltās grīdas automātika ENGO (termostati EASY230 (mazais displejs), izpildmehānismi un slēguma modulis	525,60	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Piemaksa / ENGO E10 WiFi programmējami un attālināti vadāmi telpu termostati	288,00	0,00		
13	Daikin ALTHERMA 3 R gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure					
	<input checked="" type="radio"/>	Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/>	DAIKIN R32 gāzes siltumsūknis ar boileru slēgumu (atdalītais hidromodulis, bez boileru)	7307,56	0,00		
	<input type="checkbox"/>	250L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP siltumsūknim + 3-gaitas vārsts un slēgums	1988,45	0,00		
	<input type="checkbox"/>	300L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP siltumsūknim + 3-gaitas vārsts un slēgums	2121,67	0,00		
<input type="radio"/>	DAIKIN R32 gāzes siltumsūkņa komplekts All-in one ar integrēto 230L karstā ūdens tvertni	9940,09	0,00			
14	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti					
	<input type="radio"/>	Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/>	Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa)	3194,49	0,00		
	<input type="radio"/>	Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa)	3207,61	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu	484,84	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Papildus DN110 ventilācijas izvads uz jumta gāzes katla telpai	197,93	0,00		
	<input type="checkbox"/>	7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrīnātajai gāzei	29,13	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadu piegādā Pasūtītājs)	216,00	0,00		
15	Karstā ūdens boileri Dražice sanitārā ūdens sagatavošanai					
	<input checked="" type="radio"/>	Standarta elektriskais boileris Dražice 100L + izplešanās trauks	0,00	0,00		
	<input type="radio"/>	160L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks)	479,81	0,00		
	<input type="radio"/>	200L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks)	550,19	0,00		
	<input type="radio"/>	Ūdens apsaistes standarta komplekts bez elektriskā 100L boileru	-282,53	0,00		
	<input type="checkbox"/>	Papildus elektriskais sildelements 2,2kW ar termostatu Dražice BP sērijas boileriem ar flanci	161,00	0,00		
16	Piemaksas ūdensapsaistei					
	<input type="checkbox"/>	Grohe Sense WiFi grīdas sensors (informē par noplūdi, mitruma līmeni un temperatūru)	1	▼	102,69	0,00
	<input type="checkbox"/>	Trejgabals ar ventili ūdens ievadā sūkņu automātikas un hidrofora uzstādīšanai			43,07	0,00
	<input type="checkbox"/>	Ūdens skaitītājs ar slēgumu un sietiņfiltru aukstajam ūdenim	1	▼	124,50	0,00
	<input type="checkbox"/>	Ūdens izvads dārza laistīšanai no katlu telpas uz sānu fasādi (ar pretaižsaļšanas ventili Schell Polar)			191,24	0,00
	<input type="checkbox"/>	Ventilju slēgums atkaļķošanas / atdzelžošanas filtru uzstādīšanai			72,96	0,00
	<input type="checkbox"/>	WC rāmis GROHE ar montāžu un reģipša apdari (iekļauta hromēta poga un saplākšņa panelis)	1	▼	445,35	0,00
	<input type="checkbox"/>	Iebūvējamā sienas maisītāja montāža (maisītāju piegādā Pasūtītājs)	1	▼	108,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	Papildus ūdens un/ vai kanalizācijas izvadi (izlietnes, dušas, vannas, WC, bidē u.c.)	1	▼	47,12	0,00
<input type="checkbox"/>	Garā dušas kanāla vietas sagatavošana pamatu plātnē (kanālu uzstāda Pasūtītājs)	1	▼	99,00	0,00	
17	Telpu dzesēšanas bloki					
	<input type="checkbox"/>	Daikin PERFERA kondicionieris 2,5kW (R32, balts, 25-30m2)	1	▼	2531,92	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin PERFERA kondicionieris 3,5kW (R32, balts, 35-40m2)	1	▼	2735,67	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin STYLISH kondicionieris 2,5kW (R32, pieejams 4 krāsās, 25-30m2)	1	▼	3031,30	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin STYLISH kondicionieris 3,5kW (R32, pieejams 4 krāsās, 35-40m2)	1	▼	3211,27	0,00
	<input type="checkbox"/>	Telpas bloks kondicionierim Daikin PERFERA 2,5kW (balts)	1	▼	999,30	0,00
	<input type="checkbox"/>	Telpas bloks kondicionierim Daikin PERFERA 3,5kW (balts)	1	▼	1045,16	0,00
	<input type="checkbox"/>	Telpas bloks kondicionierim Daikin STYLISH 2,5kW (pieejams 4 krāsās)	1	▼	1276,94	0,00
	<input type="checkbox"/>	Telpas bloks kondicionierim Daikin STYLISH 3,5kW (pieejams 4 krāsās)	1	▼	1353,10	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin MULTI 3MXM52A ārējais bloks ar 3 izejām (5,2kW)			2540,97	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin MULTI 3MXM68A ārējais bloks ar 3 izejām (6,8kW)			2800,59	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin MULTI 4MXM80A ārējais bloks ar 4 izejām (8,0kW)			3082,32	0,00
	<input type="checkbox"/>	Daikin MULTI 5MXM90A ārējais bloks ar 5 izejām (9,0kW)			3721,96	0,00

18	Piemaksas par papildus ventilācijas iekārtu komplektiem			
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroTube WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 45m3) ar nerūsējošo resti	1	▼	947,23 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroPlus WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 60m3, CO2) ar nerūsējošo resti	1	▼	1694,30 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia Aerovital AMBIENCE sienas rekuperātors (WiFi, D=2x80mm, 60m3, CO2), PVC nosegi			3146,63 0,00
19	Skursteņu komplekti			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Isokern 160mm vai 200mm vienkanāla skurstenis (bez apdares telpā)			2589,80 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus vienkanāla 160mm skurstenis (bez apdares telpā)			2650,79 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus 160mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares telpā)			2668,35 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus vienkanāla 200mm skurstenis (bez apdares telpā)			3091,94 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus 200mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares telpā)			2877,09 0,00
	<input type="checkbox"/> Ārējā gaisa pievads kamīnam mājas pamatos d=110mm (kanalizācijas caurules)			197,96 0,00
20	Schiedel kamīnkārnīšis			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Sargas 3 kamīnkārnīšs un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts			6329,45 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Mimas 150 kamīnkārnīšs un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktņi)			7426,63 0,00
21	Mēbeļu komplektācija un izmaiņas			
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez virtuves (iekļauts tikai gaiteņa iebūvējamais skapis)			-2468,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez gaiteņa iebūvējamā skapja (iekļautas tikai virtuves mēbeles)			-1441,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus mēbeļu komplektācijas izmaiņas			0,00 0,00
22	Terase			
	<input type="checkbox"/> Terasē ar egles dēļu klāju, __, __m <sup>2</sup>			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Terasē margas H=660mm, L- __, __m			0,00 0,00
23	Piemaksas izmaiņām plānojumā, apdarē, komplektācijai u.c. izmaksas			
	<input type="checkbox"/> 1.st. dzīvojamās istabas un kabineta pārplānošana			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Garderobes izbūve 2.stāvā vannas istabas vietā, vannas istaba pārnesta virs katlu telpas			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Sienas laminātu salikuma izmaiņas (trīs un vairāk toņi, sienas laminātu toņu izmaiņas pa telpām)			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Ģenerātors mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)			750,00 0,00
<b>Papildkomplektācijas summa:</b>				<b>0,00</b>

**\* Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabarieta tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 8300,00€ + PVN21%.**

**Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%**

**Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdz interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.**